공종별집계표

[국제대학교 복합관 증축공사]

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 국제대학교 복합관 증축공사			1									
0101 ◆ 건 축 공 사 ◆			1									
010101 가 설 공 사			1									
010102 철근콘크리트공사			1									
010103 철 골 공 사			1									
[합 계]												

[국제대학교 복합관 증축공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010101 가 설 공 사												
강관 조립말비계(이동식)	높이 2m, 3개월	대	5									
건축물현장정리		M2	680									
건축물 보양 - 콘크리트	살수	M2	194									
[합 계]												

[국제대학교 복합관 증축공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010102 철근콘크리트공사												
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, 이형봉강 (SD350/400), HD-10	TON	0.788									
레미콘	25-24-15	M3	28									
합판거푸집 설치 및 해체	제물치장 2회, 수직고 7m까지	M2	2									
철근, 현장 - 보통 가공 및 조립	수직고 7m 미만	TON	0.765									
콘크리트 펌프차 타설(21m)	100m3 미만, 슬럼프 15cm,보통(줄기초.기둥.보.슬라브.옹벽.잡)	M3	28									
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010103 철 골 공 사												
H형강	SS275, 400*200*8*13mm	TON	4.355									
H형강	SS275, 500*200*10*16mm	TON	4.186									
H형강	SS275, 588*300*12*20mm	TON	1.955									
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 12mm	TON	0.101									
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 20mm	TON	0.746									
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 9.0mm	TON	0.153									
고장력볼트	고장력볼트, F10T, M20*60mm	조	8									
고장력볼트	고장력볼트, F10T, M20*65mm	조	115									
고장력볼트	고장력볼트, F10T, M20*70mm	조	66									
철골 가공 조립(적은 구조)	Rolled shape, 60ton미만	TON	10.872									
철골세우기 - 6층 미만	기준 - 볼트 별도 -	TON	10.872									
고장력볼트 본조임	300ton미만, 30본미만/톤	TON	10.872									
데크플레이트설치	186M2, 상부D13*1,하부D10*2,래티스D5	식	1									
케미칼앵커/기존구조접합	M20, L:170	EA	164									
녹막이페인트(붐칠)	1회, 1종	M2	207									
내화붐칠	철골, 1시간	M2	207									
크레인(타이어)	15ton	HR	8									
[합 계]												